


FELMÉRÉSI ÉS KORSZERŰSÍTÉSI A-A METSZET M=1:100



RÉTEGRENDEK:

- MEGLÉVŐ, NEM VÁLTOZIK
3 rtg-ű bitumenes kav. lem. fedés
Kiegy habarcs 2 cm
Gákszilikát lap 6cm
Perlitbeton 2-38 cm
"EB" földém 19cm
- MEGLÉVŐ, NEM VÁLTOZIK
Padlóburkolat + ágyazata
Aljzatbeton 6cm
2 rtg-ű bit. csup. lem. szig.
Aljzatbeton 6cm
Kavicságy. 15cm
- TERVEZETT
Szil. köt.a. nemesvakolat
15cm EPS hőszig. rsz.
Megl. kőporos vakolat
Megl. homl. alapvakolat
Megl. B30 falazat
Megl. beltéri alapvakolat

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. Ingatlan helye: 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 4. Hrsz: 1804 Létesítmény: Óvoda épület energetikai korszerűsítése		F 2
Tervező: Rácz Sándor Berettyóújfalu, Kossuth u. 41. Építész tervező szakmérnök MTN: É 09-0603; Té 09-0603		Dátum: 2016. március
Tervező: Tóth Attila Berettyóújfalu, Morotya u. 14. Építész tervező szakmérnök MTN: É 09-0602; Té 09-0602		
Telefon: 54/401-131 - Mobil: 06-30/299-6121 - 06-30/269-6860 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 41.		