




Akna födémlemez alsó-felső vasalás



zsomp felső vasalás lebűvő nyílás vasalása



szökőkút keresztmetszet




ÁTMÉRŐ-TÖMEG ÖSSZESÍTÉS

Jel	db	Ø	Hossz	Ø6	Ø10	Ø12
		mm	m			
1	176	12	2.42			425.92
2	8	12	1.77			14.16
3	80	10	1.37		109.60	
4	80	10	1.35		108.00	
5	34	12	1.60			54.40
6	2	12	2.40			4.80
7	16	12	1.37			21.92
8	96	12	2.41			231.36
9	52	10	1.00		52.00	
10	88	10	1.00		88.00	
11	3	12	3.00			9.00
12	7	12	1.16			8.12
13	3	12	3.00			9.00
14	6	12	1.50			9.00
15	3	12	0.89			2.67
16	7	12	1.12			7.84
17	3	12	0.87			2.61
18	8	10	1.74		13.92	
19	8	10	1.85		14.80	
20	4	10	2.20		8.80	
21	16	10	0.90		14.40	
22	96	6	0.27	25.92		
23	56	12	1.96			109.76
24	3	12	1.60			4.80
25	3	12	1.57			4.71
26	1	12	2.04			2.04
27	36	10	1.08		38.88	
Összhossz m:			25.92	448.40	922.11	
Súly / Ø kg/m:			0.222	0.617	0.888	
Összsúly / Ø kg:			5.75	276.66	818.83	
Összsúly kg:					1101.25	


Akna alaplemez

Akna alaplemez tüskézés



MEGJEGYZÉSEK:

A ±0,00 relatív kiindulási szint abszolút magasságát a tájépítész tervek szerint kell figyelembe venni.
A vízgépház földkiemelése közművesített területen, óvatos kézi munkával, részsűn munkagödörrel történjen. Talajvíz az előzetes adatok szerint nem várható.
A szerelőbeton alatti kavicsréteg $T_{ry} = 95\%$ -ra tömörítendő!
A betonozási munkahézagok Volclay típusú, Bautec BT Plus duzzadó szalaggal tömítendő!
Anyagminőségek:
Betonacélok minősége: B 500
Szerelőbeton minősége: C12/15-X1-16-S2
Szerkezeti beton minősége: C30/37-XV2.XC3, XF3-16-F2
Betonfedés a medencénél a peremen 35mm, a többi helyen 40mm
a gépháznál belül 35, kívül 40mm
Hasznos terhelés a gépáz födémlemezén: 10,0kN/m²

TERVEZŐ	 1117 Budapest, Négyrét utca 7/D tel: 07-75-888, fax: 07-75-888 mobil: (20)434-9483 email: kaknics@tervezokft.hu	generál tervező:	SZÖKŐKÚT MEDENCE FELÚJÍTÁS ÉS VÍZGÉPHÁZ KIALAKÍTÁS STATIKUS KIVITELI TERVE		
		S-TÉR Kft Bp., IX., Üllői út 5.			
		státusz tervező:	éplési helyszín:		
		Kaknics Tamás	Berettyóújfalu, József a. lakótelep, 991 hrsz		
MEGRENDELŐ	Berettyóújfalu Város Önkormányzata Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.	dátum:	2018. 02. 24.	lapok:	M 1:50