




1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
											
Konkáv perem- kialakítású porcelán mosdó, falsíkba építhet szifonnal, leereszt szeleppel és flexibilis csvel 675x575 mm; használati magasság: 90 cm	Egykaros álló csaptelep, hosszú (orvosi) karral, hosszú leng kifolyóval	Csempeburkolatba rakott, fix tükör, 50 x 87 cm e. m.: 95 cm	Segédkaros szappanadagol pumpa és 1 l-es szappanpatron Tork e. m.: 110 cm	Papírtörölköző tartó, 135 x 285 x 375mm e. m.: 120 cm	Falra szerelhet, rozsdamentes acél hulladékgyjt, 23 l, 355x460x168 mm	Ell zárt, alsó kifolyású, magasított porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak számára, 720 mm kinyúlással, használati magasság: 47 cm	Ülke tetvel, kivágás nélküli, mozgáskorlátozott felhasználók részére alkalmas WC-re	Felhajtható kapaszkodó, szinterezett acél, 800 mm, fehér d= 32-36 mm, e.m.: 75 cm	Falhoz rögzített, L- alakú, fix kapaszkó- dó, balos, független szárral, fehér d= 32-36 mm, e. m.: 75 cm	Toalettpapír-tartó Tork Jumbo mini, falra rögzítve 132 x 345 x 275mm e.m.: 110 cm	Ajtóbehúzó, e. m.: 80 cm
TH400I + TH401A+BK13800			560100 Tork (S1) + 420601	BKH 0020411	BKH0041341	IT 613J	TH432I	TH840L	THMASL	555000	THM30L



EGBERSTONE KFT.

Megrendel :
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye:
4100 Berettyóújfalu, Lehel u. 2. Hrsz: 3411

BERETTYÓÚJFALU, KABOS ENDRE VÁROSI
SPORTCSARNOK FELÚJÍTÁSI TERVE

Tervez :
EGBERSTONE KFT.
4025 Debrecen, Piac u. 53.
Építész:
Tóth Sándor
okl. építészmérnök
É09-0289
4031 Debrecen, István út 118.

E12

Akadálymentes WC terve
Lépték: 1:20, 1:50